

Załącznik Nr 2 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia
dot. przetargu na

Wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego dla przedsięwzięcia przebudowy i modernizacji oraz rozbudowy w zakresie budowy ściany pożarowej istniejącej hali/wiaty odpadów zbelowanych zlokalizowanej na terenie ITPOK w Poznaniu

Zamawiający wyznaczy miejsce i zapewni kontenery socjalne w ilości wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Oraz udostępni 6 miejsc parkingowych.

W celu przeprowadzenia ww. zamierzeń, koniecznym jest przeprowadzenia działań uprzednich w następującej kolejności:

1. Zapewnienie technicznej obsługi inwestycji oraz bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w postaci kierownika budowy oraz na życzenie Zamawiającego również kierowników robót branżowych.
2. Zawiadomienie właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
3. Przed rozpoczęciem budowy, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót budowlanych (IBWR) i zaznajomienie z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
5. Uczestniczenie w szkoleniu informacyjnym wprowadzającym na teren zakładu ITPOK, z zakresu bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Obowiązek ten, dotyczy wszystkich pracowników zaangażowanych w prace budowlane.
6. Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego przewidzianych do wykonania prac.
7. Ogrodzenie i wyposażenie placu budowy w infrastrukturę dla pracowników oraz wyznaczenie miejsc tymczasowego składowania materiałów budowlanych, miejsc magazynowania odpadów, a także wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. Jeśli wymagane wprowadzenie zmian organizacji ruchu dla dostawy i odbiorów w rejonie prowadzenia prac.
8. Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem drzew znajdujących się w rejonie hali,
9. Zapewnienie opomiarowania mediów, z których Wykonawca będzie korzystał, dla umożliwienia dokonania rozliczenia z Zamawiającym wzajemnych rozliczeń, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej.
10. Podanie zamawiającemu wymaganych zabezpieczeń w punkcie przyłączenia Rozdzielni Budowlanych potrzebnych w trakcie prowadzenia prac.
11. Podanie wymagań dotyczących tymczasowego przyłącza wody potrzebnego do wykonania zadania.
12. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed negatywnym wpływem lub zniszczeniem podczas prowadzonych prac w szczególności jeśli wymagane stacji paliw wraz ze zbiornikiem podziemnym.
13. Rozebranie elementów istniejących w postaci podłogi, elementów osłonowych oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie umożliwiającym wykonanie posadowienia fundamentów
14. Potwierdzenie ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami znajdującymi się na terenie projektowanych prac w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiającego, a w razie potrzeby w oparciu o odkrywki.
15. Zapewnienie rusztowań koniecznych do prowadzenia prac oraz osób uprawnionych do ich montażu/demontażu, w tym odbioru rusztowania przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną.
16. Demontaż i ponowny montaż kolidujących elementów odwodnienia hali
17. Rozbiórka części posadzki w rejonie wykonywania ściany żelbetowej
18. Wykonanie pali posadowienia pośredniego zgodnie z dokumentacją wykonaną przez GT Projekt.
19. Demontaż orygnowania
20. Wykonanie fundamentu ściany żelbetowej.
21. Wykonanie ściany żelbetowej.
22. Zabudowę ścian blachą trapezową na podkonstrukcji stalowej.

23. Ponowny montaż kolidujących elementów odwodnienia hali
24. Odtworzenie części posadzki w rejonie wykonywania ściany żelbetowej
25. Montaż orywnowania i rur spustowych
26. Montaż bram i drzwi pożarowych.
27. Montaż bram szybkobieżnych
28. Wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej hydrantowej wraz z podłączeniem do istniejących instalacji, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie i oprogramowanie instalacji sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do istniejącej centrali SSP, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
29. Wykonanie stalowych zabezpieczeń elementów instalacyjnych
30. Wykonanie/ odtworzenie elementów zagospodarowania terenu.
31. Oznaczenie/malowanie na posadzce stref magazynowania odpadów
32. Wyposażenie hali w wymagany sprzęt gaśniczy.
33. Wykonanie odbiorów wewnętrznych dokumentacji powykonawczej.
34. Zawiadomienie o zakończeniu robót Komendy Miejskiej PSP
35. Zgłoszenie do odbioru organom nadzoru budowlanego.
36. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.